LEGENDA

- Projektowana oś
- Granica opracowania
- Czasowe zajęcie
- Całkowity wykup
- Projektowany podział działek
- Istniejące granice nieruchomości
- A — A Przekroje konstrukcyjne
- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm
- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
- Zieleń
- Krawężnik betonowy 15x30cm zwykły / obniżony
- Krawężnik betonowy wjazdowy 15x22cm
- Obrzeże betonowe 8x30cm
- Opornik betonowy 12x25cm
- 612/19 numery działek przeznaczonych do podziału
- Projektowany układ docelowy
- rz: 80.19 / 0+725.00 kanalizacja deszczowa

PROJEKTANT	Pracownia Projektowa EMDROG ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz tel. 609-979-200, tel./fax. 52/348-75-90			
INWESTYCJA	Rozbudowa ul. Kresowej w Toruniu/ ul.Toruńskiej w Grebocinie na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ul. Iławskiej w Toruniu			
INWESTOR	Wójt Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz			
OBIEKT				
ZESPÓŁ AUTORSKI	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
	Projektował:	mgr inż. Tomasz Wiese	upr. bud. nr KUP/0040/POOD/10 do proj. bez ograniczeń w spec. drogowej	
	Sprawdził:			
NAZWA RYSUNKU	Projekt zagospodarowania terenu			
STADIUM	KONCEPCJA	SKALA:	NR RYS.:	
BRANŻA	DROGOWA	1:500	1.1.	
DATA	05.2016 r.			